

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

แบบ ป/ร.4

แบบประมาณการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลู่วิ่ง หมู่ที่ 4 ต.ท่าชัย ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 43 ม. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 107.50 ตร.ม.

พร้อมลูกรังให้ล้นทางบริเวณไม่น้อยกว่า 3.55 ลบ.ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ขยายลู่วิ่ง หมู่ที่ 4 ต.ท่าชัย อ.ศรีสะเกษ กิ่ง อ. สุโขทัย

แบบเลขที่ ทม.95/2563

ประมาณราคาวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่							
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วแต่ทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	107.50	10.94	1,176.05	1.3607	14.89	1,600.25
2	งานทรายหยาบ							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	5.37	436.63	2,344.70	1.3607	594.12	3,190.44
3	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.15 ม.	ตร.ม.	107.50	347.63	37,370.23	1.3607	473.02	50,849.67
	3.2 CONTRACTION JOIN	ม.	10.00	73.00	730.00	1.3607	99.33	993.31
	3.3 EXPANSION JOINT	ม.	1.00	86.00	86.00	1.3607	117.02	117.02
4	งานให้ล้นทาง							
	4.1 งานลูกรังให้ล้นทาง	ลบ.ม.	3.55	280.37	995.31	1.3607	381.50	1,354.32
					42,702.29	TOTAL		58,105.01
ราคารวมวัสดุและค่าแรงงาน						รวมราคาคิดเพียง		58,000.00