บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร

ที่ สท ๗๘๑๐๓/- **วันที่** ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ***ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง***

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนครที่ ๓๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๕๑,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ จำนวน ๕๕๒,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเสาร์คำ ใจทำดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจรูญ ศรีสีบวงค์)

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.....กรรมการ
(ภูวนาท สินปรุ)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางวรรณา ต๊ะแก้ว)

ความเห็นปลัด อบต. ศรีนคร

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)
(นายเสาร์คำ ใจทำดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร

<u>คำสั่ง</u> นายก อบต. ศรีนคร

☑ เห็นชอบดำเนินการ
☐ ไม่เห็นชอบเนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)
(นายเสาร์คำ ใจทำดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** จำนวน ๕๕๑,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕๕๒,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่สอง-บาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณการราคา**

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง	จำนวน ๑ หน้า
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน	จำนวน ๑ หน้า
๖.๓ ประมาณการค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ หน้า

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายเสาร์คำ ใจทำดี	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีนคร	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจรูญ ศรีสืบวงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ พ.อ.อ.ภูวนาท สินปรุ	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง **แบบ ปร.5**

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร

ประเภท งานชลประทาน

โครงการ งานก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหนองโสน ต.ศรีนคร

โดยวิธี ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตใหม่ทับคลองเดิม คลองสาย MC STA 0+000 ถึง STA 0+716

ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที ยาว 670 เมตร (ระยะทางรวมอาคารประกอบ 716 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานโครงการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร ที่ 367/2561

ประมาณราคา ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	412,886.31	1.3375	552,235.44	Factor F - ดอกเบี้ย 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		552,235.44	
		คิดเป็นเงินประมาณ		552,000.00	
				(ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร ประธานกรรมการ

(นายเสาร์คำ ใจทำดี)

..... ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

(นายจรูญ ศรีสีบวงค์)

พ.อ.อ. ..... นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(ภูวนาท สินปรุ)

อนุมัติ ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

(นายเสาร์คำ ใจทำดี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ งานก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหนองโสน หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	- งานดินขุดปรับแต่งรูปคลอง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	K 2.1
2	- ซ่อม คลองดาดคอนกรีต ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที	670.00	เมตร	555.06	371,891.38	1.3375	742.40	497,404.72	K 4.5
3	- งานประตูระบายน้ำเข้านา	9.00	แห่ง	4,554.99	40,994.93	1.3375	6,092.30	54,830.72	K 4.2
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	412,886.31			552,235.44	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	552,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร ประธานกรรมการ

(นายเสาร์คำ ไจทำดี)

..... ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

(นายจรูญ ศรีสีบวงค์)

พ.อ.อ. ..... นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(ภูวนาท สินปรุ)

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปร.4

สถานีสูบน้ำบ้านหนองโสน หมู่ที่ 6 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร ที่ 367/2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	กิจกรรมซ่อมแซมคลอง โดยวิธีก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตใหม่ทับคลองเดิม สาย MC					
	STA. 0+000 -- STA. 0+716 คลองดาดคอนกรีต ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที ยาวรวม	670.00	เมตร			
1	- งานปรับแต่งระดับดินรูปคลอง	-	ตร.ม.	-	-	
	- งานดินถมบดอัดแน่น(เฉพาะจุดที่ดินพังจากการกัดเซาะของน้ำ)	-	ลบ.ม.	108.89	-	
	รวม 1				-	
2	- คอนกรีตดาดคลอง ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที ยาว 670 เมตร หนา 5 ซ.ม.	2,268.62	ตร.ม.	159.38	361,569.16	
	- งานรื้อคอนกรีตดาดคลอง	-	ลบ.ม.	450.00	-	
	- งานหยอดยางรอยต่อดาดคอนกรีต	756.21	เมตร	13.65	10,322.22	
	รวม 2				371,891.38	
3	- งานประตูระบายน้ำเข้านา	9.00	แห่ง	4,554.99	40,994.93	
	รวม 3				40,994.93	
	รวม 1+2+3				412,886.31	บาท
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				412,886.31	บาท