

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภริมย์
จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

2. จำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายระชาสัมพันธ์โครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภริมย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภริมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,384,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,216,037.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน พร.4

6.2 รายงาน พร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน พร.4 (พ)

6.4 รายงาน พร.5 (ก)

6.5 รายงาน พร.5 (ข)

6.6 รายงาน พร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อุทัย แก้วทา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อนุรักษ์ ภูมิ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

7.3 อนุรักษ์ เสนาจิต กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาฯ

อนุรักษ์ เสนาจิต

17 กรกฎาคม 2562 14:12:32

(นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภริมย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

ที่ พล ๗๗๐๐๓/ ๑๖๗

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการคำนวณราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ เลขที่ ๕๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อคำนวณราคากลาง

-โครงการประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จำนวน ๘ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๓,๓๘๔,๐๐๐.-บาท (-สามล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการสืบและกำหนดราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จำนวน ๘ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๓,๓๘๔,๐๐๐.-บาท (-สามล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ จำนวน ๓,๒๑๖,๐๓๗.๖๙ บาท (-สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์-) ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน (ตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุทัย แก้วทา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล ภูมิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ เสนาจิต)

๑.ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดพิจารณา

จ.อ.....

(บุญรอด จันทร์หอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

๒.คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-อนุมัติ

(นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีภูมิ / ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 อำเภอ อำเภอศรีภูมิ จังหวัด เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					148,907.72	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					16,250.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					56,329.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								221,486.97	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 221,486.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐพงษ์ เสนาจิต

17 กรกฎาคม 2562 14:08:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฟื้นฟูโครงสร้างคอนกรีตรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	1.600	ลบ.ม.	1,663.55	2,661.68	391.00	625.60	3,287.28	
	- เหล็กเสริมพื้นคอนกรีต RB Ø 6 มม.	37.290	กก.	20.76	774.14	4.10	152.89	927.03	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.120	กก.	32.71	36.63	0.00	0.00	36.64	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.500	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	199.50	199.50	
	งานฐานรากคอนกรีตเสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	200	ลบ.ม.	1,663.55	332.71	391.00	78.20	410.91	
	- เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	4.470	กก.	20.76	92.79	4.10	18.33	111.13	
	- ไม้แบบ	2.640	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	351.12	351.12	
	งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กซี 100x50x20x3.2 มม.	114.800	กก.	23.03	2,643.84	10.00	1,148.00	3,791.84	
	- เหล็กซี 75x45x15x2.3 มม.	56.000	กก.	27.63	1,547.28	10.00	560.00	2,107.28	
	- แผ่นเหล็กขนาด 150x200x9 มม.	4.000	แผ่น	100.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- J-bolt&Nut Ø 19 มม.	16.000	ตัว	20.00	320.00	5.00	80.00	400.00	
	- ทาสีกันสนิม+สีน้ำเงิน	13.000	ตร.ม.	64.21	834.73	35.00	455.00	1,289.73	
	งานพื้นฐานรากคอนกรีต ถึงเก็บน้ำ คลส.								
	- ดินชุด	4.900	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	612.50	612.50	
	- ทราดยาบรองพื้น	2.040	ลบ.ม.	202.50	413.10	91.00	185.64	598.74	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	3.260	ลบ.ม.	1,663.55	5,423.17	391.00	1,274.66	6,697.83	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม.	112.000	กก.	20.23	2,265.76	4.10	459.20	2,724.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.360	กก.	32.71	109.90	0.00	0.00	109.91	
	- เสาค้ำ คสล. สี่เหลี่ยมตัน 0.18 x 0.18 ยาว 6 เมตร	16.000	ต้น	965.00	15,440.00	126.00	2,016.00	17,456.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	9.500	ลบ.ม.	1,663.55	15,803.72	391.00	3,714.50	19,518.23	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม.	238.000	กก.	20.23	4,814.74	4.10	975.80	5,790.54	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB Ø 16 มม.	603.900	กก.	21.07	12,724.17	3.30	1,992.87	14,717.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.230	กก.	32.71	825.27	0.00	0.00	825.27	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต	95.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	12,635.00	12,635.00	
	- ไม่แบบคอนกรีต(คิด 50%)	47.000	ตร.ม.	294.00	13,818.00	0.00	0.00	13,818.00	
	- ไม่คร่าวีตแบบ	14.250	ตร.ม.	294.00	4,189.50	0.00	0.00	4,189.50	
	- ตะปู	23.750	กก.	39.26	932.42	0.00	0.00	932.43	
	- ผนังภายในอาบปูนขัดมัน 1:2 หนา 0.015 ม.	45.000	ตร.ม.	37.64	1,693.80	87.00	3,915.00	5,608.80	
	- ผนังภายนอกอาบปูนเรียบหนา 0.015 ม.	52.750	ตร.ม.	27.22	1,435.85	82.00	4,325.50	5,761.36	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- ลวดตาข่ายเบอร์ 11 ขนาดช่อง Ø 1 1/2 นิ้ว	26.000	ตร.ม.	125.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	

ณัฐพงษ์ เสนาจิต

17 กรกฎาคม 2562 14:08:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว	14.000	ทอน	676.80	9,475.20	0.00	0.00	9,475.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 1 นิ้ว	1.000	ทอน	443.93	443.93	0.00	0.00	443.93	
	- ชุดอุปกรณ์ บานพับ สายยู บานประตูเหล็ก	1.000	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- เหล็กแผ่นยึดหนา 6 มม.	56.000	แผ่น	10.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด 10x10 ซม. ยาว 2.00 เมตร	14.000	ต้น	200.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- สีทาภายนอก (บอริ่งเงิน)	10.000	ตร.ม.	64.21	642.10	35.00	350.00	992.10	
	งานโครงสร้างชุดทดสอบปริมาตรน้ำ								
	- เหล็กฉาก 40x40x3 มม.	34.000	กก.	21.30	724.20	10.00	340.00	1,064.20	
	- ลวดเหล็กตาข่ายขนาด 2 นิ้วหนา 2.3 มม.	3.500	ตร.ม.	110.00	385.00	0.00	0.00	385.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 กก./ตร.ชม.	.180	ลบ.ม.	1,635.51	294.39	391.00	70.38	364.77	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	4.280	กก.	20.76	88.85	4.10	17.55	106.40	
	- ทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน	3.100	ตร.ม.	64.21	199.05	35.00	108.50	307.55	

ณัฐพงษ์ เสนาจิต

17 กรกฎาคม 2562 14:08:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ป้ายโครงการ	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ชุดหลักป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร								
	พร้อมสติ๊กเกอร์ข้อความโครงการ พร้อมติดตั้ง								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	16,171.59	112,245.92	3,028.80	36,661.74	148,907.72	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- อุปกรณ์ ปิด - เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสตรง	1.000	ชุด	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	
	(Circuit breaker DC)								
	- อุปกรณ์ ปิด - เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสตรง	1.000	ชุด	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	(Circuit breaker AC)								
	- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge protection)	1.000	ชุด	790.00	790.00	0.00	0.00	790.00	
	- อุปกรณ์เลือกการทำงาน (Selector Switch)	2.000	ชุด	420.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ตัวควบคุมระบบสูบน้ำ	1.000	ใบ	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	
	- อุปกรณ์กันไฟย้อนกลับ (Blocking diode)	1.000	ชุด	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	

ณัฐพงษ์ เสนาจิต

17 กรกฎาคม 2562 14:08:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ชุดสายไฟ และอุปกรณ์เสริม	1.000	L.S	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- สายสลิงสแตนเลส Ø 6 มม.	50.000	เมตร	85.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	
	- ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งระบบ	1.000	L.S	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,665.00	9,250.00	7,000.00	7,000.00	16,250.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปาถึงกับน้ำ คสล.								
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	622.00	622.00	0.00	0.00	622.00	
	- นิปเปิ้ลทองเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- วาล์วจ่ายน้ำชนิดบอลวาล์ว ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	3.000	ตัว	105.00	315.00	0.00	0.00	315.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	2.000	ท่อน	779.52	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04	
	- ข้อต่อท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	50.75	152.25	0.00	0.00	152.25	

ณัฐพงษ์ เสนาจิต

17 กรกฎาคม 2562 14:08:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	2,000	ท่อน	230.84	461.68	0.00	0.00	461.68	
	- ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	2,000	ท่อน	382.24	764.48	0.00	0.00	764.48	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	1,000	ตัว	78.50	78.50	0.00	0.00	78.50	
	- ข้อต่อตรงลด PVC Ø 2 1/2 - 2 นิ้ว	1,000	ตัว	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- สลักสี่เหลี่ยมเรียบ รอยต่อถึง	4,520	ตร.ม.	80.00	361.60	0.00	0.00	361.60	
	- ค่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อ	1,000	L.S	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ชนิดหุ้มฉนวน	257,000	ท่อน	151.40	38,909.80	0.00	0.00	38,909.80	
งานชุดระบบทดสอบปริมาตรน้ำ									
	- เกทวาล์วขนาด Ø 2 นิ้ว	3,000	ตัว	603.00	1,809.00	0.00	0.00	1,809.00	
	- เช็ควาล์วขนาด Ø 2 นิ้ว	1,000	ตัว	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ยูเนียนขนาด Ø 2 นิ้ว	2,000	ตัว	179.00	358.00	0.00	0.00	358.00	
	- นิปเปิลขนาด Ø 2 นิ้ว	8,000	ตัว	75.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- เกจวัดแรงดันน้ำ (0-100 ปอนด์/ตร.นิ้ว)	1,000	ตัว	145.00	145.00	0.00	0.00	145.00	

ณัฐพงษ์ เสนาจิต

17 กรกฎาคม 2562 14:08:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มีเตอร์วัดน้ำขนาด Ø 2 นิ้ว	1.000	ตัว	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.000	ตัว	36.45	72.90	0.00	0.00	72.90	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	1.000	L.S	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	9,638.70	52,329.25	4,000.00	4,000.00	56,329.25	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							221,486.97	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ จำนวน 8 ระเบียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8 ระเบียบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีภุมย์ อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test	8.000	จุด	108,000.00	อ้างอิงจากบัญชีราคาสักก่อสร้างและค่าแรงงานปีงบประมาณ 2562
2	งานแปบอบดาล	8.000	จุด	61,840.00	อ้างอิงจากบัญชีราคาสักก่อสร้างและค่าแรงงานปีงบประมาณ 2562
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			169,840.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ทดสอบวิธี Boring Test					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งปั๊มประชาลัมพ์น้ำโครงการ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีภุมย์	อำเภอ พรหมพิราม	จังหวัด พิจิตร	แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์					
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่					

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อทดสอบการรับน้ำหนักของดินภายในพื้นที่นั้นๆ

2. รายละเอียดการคำนวณ					หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ		
1	ทดสอบ Boring Test	13,500.00			
	รวมค่าใช้จ่าย	13,500.00			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00			
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,500.00			

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานแปบอบดาล					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ศรีภุมย์	อำเภอ	พรหมพิราม	จังหวัด	พิษณุโลก	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อฟื้นฟูสภาพของบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่ภายในหรือบ่อน้ำที่มีปัญหาตะกอนดินทรายเข้าบ่อ

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	แปบอบดาล	7,730.00	
รวมค่าใช้จ่าย		7,730.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		7,730.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกรมย์ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีกรมย์ อำเภอศรีพนมปีร์ จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกรมย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกรมย์
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์		รวม					376,000.00	
2	ปั้มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 1,400 วัตต์ สูบได้ 20 ลบ.ม.ต่อวัน พร้อมชุดควบคุมการทำงาน		รวม					360,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								736,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 736,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ผู้พิมพ์/เสนอจัด

17 กรกฎาคม 2562 14:14:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ รวมค่าแผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์	80.000	80	4,700.00		0.00	0.00	376,000.00	
		-	-	4,700.00	376,000.00	0.00	0.00	376,000.00	
2	ปั๊มสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 1,400 วัตต์ สูบได้ 20 ลบ.ม.ต่อวัน พร้อมชุดควบคุมการทำงาน 2.1 ปั๊มสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 1,400 วัตต์ สูบได้ 20 ลบ.ม.ต่อ วัน รวมค่าปั๊มสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 1,400 วัตต์ สูบได้ 20 ลบ.ม.ต่อวัน พร้อมชุดควบคุมการทำงาน	8.000	ชุด	45,000.00		0.00	0.00	360,000.00	
		-	-	45,000.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปคาทอลิกสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน 8 ระบบ โดยมีประวัติการดำเนินงาน (e-bidding)/ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำ 1 เครื่อง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลศรีวิชัย อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน 9 หน้า
ด้านขนาดกลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	221,486.97	1.3038	288,774.71	
	รวม			288,774.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปปกก่อสร้าง รวม 288,774.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8 ระบบรายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมพลังงานไฟฟ้า		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการเช่าตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	288,774.71	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 288,774.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภริมย์ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจำนวน 8 ระบบรายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ใช้โครงการ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลศรีภริมย์ อำเภอศรีภริมย์ จังหวัดบุรีรัมย์		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภริมย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภริมย์		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(อุทัย แก้วทา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ณัฐพงษ์ เสมนาจิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการบริหารสวนตำบลศรีกรมย์ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการบริหารสวนตำบลศรีกรมย์ จำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ศรีกรมย์ อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิจิตร
แบบแปลนที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกรมย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกรมย์
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์	376,000.00	0.00	376,000.00	
2	บ่อบำบัดน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 1,400 วัตต์ สูบได้ 20 ลบ.ม.ต่อวัน พร้อมชุดควบคุมการทำงาน	360,000.00	0.00	360,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				736,000.00	

แบบสรุปค่าคุณวุฒิ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจากก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ศรีภุมย์	อำเภอ พรหมพิราม	จังหวัด พิจิตร
แบบเลขที่			

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(ญัตติ แก้วทา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ญัตติ พล ภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ญัตติพงษ์ เสนาจิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีภุมย์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แบบเลขที่ อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8,000 หลังละ 288,774.71 บาท	2,310,197.68	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	736,000.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	169,840.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีภุมย์	(e-bidding)/ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งปั๊มไฟฟ้าโครงการ
แบบเลขที่		อำเภอ	พหลพริาย จังหวัด พัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์		
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แบบ 3 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		
สรุป	ราคากลาง		
ราคากลาง (..... สำนกลานสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)	3,216,037.69		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีภิรมย์	อำเภอ	พรหมพิราม	จังหวัด	พิษณุโลก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์					
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(ฐิตย์ แก้วทา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ธีรพล ภูมิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ธีรพงษ์ เสนาจิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภริมา จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50.00	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60.00	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150.00	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200.00	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023

ณัฐพงษ์ เสง่าจิต

17 กรกฎาคม 2562 14:30:18

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 8 ระบบ รายละเอียดตามแบบฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350.00	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภุมย์ จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

1,771,895.76 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

3,384,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3050
1,771,895.76	1.3038
2,000,000.00	1.3035