ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 6 โครงการและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายเอนก นอบเผือก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

1		ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส สิงห์คา หมู่ 1 บ้านแท่นนางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เงินสะสม ประจำปี 2561 จำนวนเงิน 367,000.- บาท
3		ลักษณะงาน โดยสังเขป : -- โดยลงดินถมกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือใช้ปริมาตรดินถมจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ในการลงหินคลุกให้ทำการเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวจำนวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายเหล็ก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงามกำหนด
4		ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 367,000.- บาท
5		บัญชีประมาณการราคากลาง
	5.1	แบบราคากลางงานก่อสร้าง
6		รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	1	นายปิยะพันธ์ ขอบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	2	นายอำนาจ รักแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
	3	นางอัจฉรา แตงรอด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส สิงห์คา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมถมดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร สูง 0.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านแท่นนางงาม หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x (คูณ) Fn	ราคาค่าก่อสร้าง
1	ขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมบดอัด	3.4	ตร.ม.	735.00	1.72	1,264.20	1.3624	2.34	1,722.35
2	งานดินถม	"	ลบ.ม.	150.00	120.00	18,000.00	1.3624	163.49	24,523.20
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	"	ลบ.ม.	36.75	445.49	16,371.76	1.3624	606.94	22,304.88
4	ผิวทางบ่อร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	"	ตร.ม.	735.00	293.15	215,465.25	1.3624	399.39	293,549.86
	กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.								
5	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	"	ม.	73.50	75.80	5,571.30	1.3624	103.27	7,590.34
6	งานหินคลุกไหล่ทาง	"	ลบ.ม.	36.75	364.19	13,383.98	1.3624	496.17	18,234.34
					รวมค่างานต้นทุน	270,056.49			367,924.96
7	งานป้ายโครงการ ป้ายชั่วคราว + ป้ายเหล็ก	"	ป้าย	2.00			-	-	-
	(งานป้ายค่าดำเนินการอยู่ใน Fn)							รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	367,924.96
								คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	367,000.00
					(ตัวอักษร)	(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร ราคา 499.32 บาท/ตร.ม.

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 270,056.49

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยะพันธุ์ ขอบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอำนาจ รักแจ้ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางอัจฉรา แตงรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ทราบ , เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสัมฤทธิ์ สิงห์คำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

- ทราบ , อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายเสนก นอบเผือก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

1		ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกลางนา หมู่ 2 บ้านกรุงกรัก ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เงินสะสมจ่ายประจำปี 2561 จำนวนเงิน 399,000.- บาท
3		ลักษณะงาน โดยสังเขป : --โดยลงดินถมกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือใช้ปริมาตรดินถมจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ในการลงหินคลุกให้ทำการเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวจำนวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายเหล็ก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงามกำหนด
4		ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 399,000.- บาท
5		บัญชีประมาณการราคากลาง
	5.1	แบบราคากลางงานก่อสร้าง
6		รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	1	นายปิยะพันธ์ ขอบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	2	นายอำนาจ รักแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
	3	นางอัจฉรา แตงรอด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกลางนา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถมดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านกรุงกรัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x (คูณ) Fn	ราคาค่าก่อสร้าง
1	ขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมบดอัด	3.4	ตร.ม.	800.00	1.72	1,376.00	1.3624	2.34	1,874.66
2	งานดินถม	"	ลบ.ม.	200.00	120.00	24,000.00	1.3624	163.49	32,697.60
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	"	ลบ.ม.	40.00	445.49	17,819.60	1.3624	606.94	24,277.42
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	"	ตร.ม.	800.00	291.43	233,144.00	1.3624	397.04	317,635.39
	กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.								
5	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	"	ม.	80.00	75.80	6,064.00	1.3624	103.27	8,261.59
6	งานหินคลุกไหล่ทาง	"	ลบ.ม.	30.00	364.19	10,925.70	1.3624	496.17	14,885.17
					รวมค่างานต้นทุน	293,329.30			399,631.84
7	งานป้ายโครงการ ป้ายชั่วคราว + ป้ายเหล็ก	"	ป้าย	2.00			-	-	-
	(งานป้ายค่าดำเนินการอยู่ใน Fn)							รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	399,631.84
								คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	399,000.00
					(ตัวอักษร)	(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร ราคา 498.75 บาท/ตร.ม.

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 293,329.30

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(นายปิยะพันธุ์ ขอบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอำนาจ รักแจ้ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางอัจฉรา แตงรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ทราบ , เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(นายสัมฤทธิ์ สิงห์คำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

- ทราบ , อนุมัติ

(ลงชื่อ)
(นายเอนก นอบเผือก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

1		ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายละมาย ถึง ที่นานายรื่น เถื่อนด้วง หมู่ 7 บ้านหนองปลิง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เงินสะสมจ่ายประจำปี 2561 จำนวนเงิน 349,000.- บาท
3		ลักษณะงาน โดยสังเขป : --โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ในการลงหินคลุกให้ทำการเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวจำนวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายเหล็ก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงามกำหนด
4		ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 349,000.- บาท
5		บัญชีประมาณการราคากลาง
	5.1	แบบราคากลางงานก่อสร้าง
6		รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	1	นายปิยะพันธ์ ขอบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	2	นายอำนาจ รักแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
	3	นางอัจฉรา แตงรอด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายละมาย - ที่นานายรื่น เถื่อนด้วง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x (คูณ) Fn	ราคาค่าก่อสร้าง
1	ขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมบดอัด	3.4	ตร.ม.	750.00	1.72	1,290.00	1.3624	2.34	1,757.50
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	"	ลบ.ม.	37.50	445.49	16,705.88	1.3624	606.94	22,760.08
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	"	ตร.ม.	750.00	293.15	219,862.50	1.3624	399.39	299,540.67
	กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.								
4	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	"	ม.	75.00	75.80	5,685.00	1.3624	103.27	7,745.24
5	งานหินคลุกไหล่ทาง	"	ลบ.ม.	37.50	364.19	13,657.13	1.3624	496.17	18,606.47
					รวมค่างานต้นทุน	257,200.50			350,409.96
6	งานป้ายโครงการ ป้ายชั่วคราว + ป้ายเหล็ก	"	ป้าย	2.00			-	-	-
	(งานป้ายค่าดำเนินการอยู่ใน Fn)							รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	350,409.96
								คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	349,000.00
					(ตัวอักษร)	(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร ราคา 465.33 บาท/ตร.ม.

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 257,200.50

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอำนาจ รักแจ้ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางอัจฉรา แตงรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ทราบ , เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(นายสัมฤทธิ์ สิงห์คำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

- ทราบ , อนุมัติ

(ลงชื่อ)
(นายเอนก นิอบเผือก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

1		ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางแก้วสายใต้ หมู่ 8 บ้านย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เงินสะสมจ่ายประจำปี 2561 จำนวนเงิน 401,000.- บาท
3		ลักษณะงาน โดยสังเขป : --โดยลงดินถมกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือใช้ปริมาตรดินถมจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน ในการลงหินคลุกให้ทำการเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวจำนวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายเหล็ก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงามกำหนด
4		ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 401,000.- บาท
5		บัญชีประมาณการราคากลาง
	5.1	แบบราคากลางงานก่อสร้าง
6		รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	1	นายปิยะพันธ์ ขอบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	2	นายอำนาจ รักแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
	3	นางอัจฉรา แตงรอด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางแก้วสายใต้

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมถมดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สูง 0.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านย่านใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x (คูณ) Fn	ราคาค่าก่อสร้าง
1	ขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมบดอัด	3.4	ตร.ม.	780.00	1.72	1,341.60	1.3624	2.34	1,827.80
2	งานดินถม	"	ลบ.ม.	200.00	120.00	24,000.00	1.3624	163.49	32,697.60
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	"	ลบ.ม.	39.00	445.49	17,374.11	1.3624	606.94	23,670.49
4	ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางขั้น 3 ยาว 1 ม. ศก.	"	ท่อน	8.00	500.00	4,000.00	1.3624	681.20	5,449.60
	0.60 ม. + แผ่นพื้นสำเร็จ								
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	"	ตร.ม.	780.00	293.15	228,657.00	1.3624	399.39	311,522.30
	กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.								
6	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	"	ม.	78.00	75.80	5,912.40	1.3624	103.27	8,055.05
7	งานหินคลุกไหล่ทาง	"	ลบ.ม.	39.00	364.19	14,203.41	1.3624	496.17	19,350.73
					รวมค่างานต้นทุน	295,488.52			402,573.56
8	งานป้ายโครงการ ป้ายชั่วคราว + ป้ายเหล็ก	"	ป้าย	2.00			-	-	-
	(งานป้ายค่าดำเนินการอยู่ใน Fn)							รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	402,573.56
								คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	401,000.00
					(ตัวอักษร)	(สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร ราคา 514.10 บาท/ตร.ม.

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 295,488.52

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอำนาจ รักแจ้ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางอัจฉรา แตงรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ทราบ , เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสัมฤทธิ์ สิงห์คำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

- ทราบ , อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายอนก ฉอบเผือก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

1		ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางแก้วตะวันตก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านบางแก้ว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เงินสะสมจ่ายประจำปี 2561 จำนวนเงิน 996,000.- บาท
3		ลักษณะงาน โดยสังเขป : --โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 485 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,940 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 32 ท่อน ในการลงหินคลุกให้ทำการเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวจำนวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายเหล็ก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงามกำหนด
4		ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 996,000.- บาท
5		บัญชีประมาณการราคากลาง
	5.1	แบบราคากลางงานก่อสร้าง
6		รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	1	นายปิยะพันธ์ ขอบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	2	นายอำนาจ รักแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
	3	นางอัจฉรา แตงรอด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางแก้วตะวันตก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 485.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก.1.20 ม. จำนวน 32 ท่อน

สถานที่ดำเนินการ บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x (คูณ) Fn	ราคาค่าก่อสร้าง
1	ขุดรื้อถนนลาดยางเดิมพร้อมขนทิ้ง ปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมบดอัด	3.4	ตร.ม.	1,940.00	11.26	21,844.40	1.3624	15.34	29,760.81
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	"	ลบ.ม.	97.00	445.49	43,212.53	1.3624	606.94	58,872.75
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	"	ตร.ม.	1,940.00	291.43	565,374.20	1.3624	397.04	770,265.81
	กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.								
	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	"	ม.	194.00	75.80	14,705.20	1.3624	103.27	20,034.36
5	ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น3ยาว 1ม. ศก.1.20 ม.	"	ท่อน	32.00	1,835.00	58,720.00	1.3624	2,500.00	80,000.13
	+ แผ่นพื้นสำเร็จ								
6	ดินขุดพร้อมถมกลับ	"	ลบ.ม.	128.00	20.71	2,650.88	1.3624	28.22	3,611.56
7	งานหินคลุกไหล่ทาง	"	ลบ.ม.	72.75	364.19	26,494.82	1.3624	496.17	36,096.55
					รวมค่างานต้นทุน	733,002.03			998,641.97
8	งานป้ายโครงการ ป้ายชั่วคราว + ป้ายเหล็ก	"	ป้าย	2.00			-	-	-
	(งานป้ายค่าดำเนินการอยู่ใน Fn)							รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	998,641.97
								คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	996,000.00
					(ตัวอักษร)	(เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร ราคา 513.40 บาท/ตร.ม.

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 733,002.03

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอำนาจ รักแจ้ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางอัจฉรา แตงรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ทราบ , เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(นายสัมฤทธิ์ สิงห์คำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

- ทราบ , อนุมัติ

(ลงชื่อ)
(นายเอนก นอบเผือก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

1		ชื่อโครงการ : โครงการขุดคลองระบายน้ำสายจากที่นานายณรงค์ ถึง หนองตาเหลิม หมู่ 6 บ้านนาซักหวาย ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เงินสะสมจ่ายประจำปี 2561 จำนวนเงิน 157,000.- บาท
3		ลักษณะงาน โดยสังเขป : --โดยทำการขุดคลองระบายน้ำให้ปากคลองกว้าง 2.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.50 เมตร ยาว 715 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกจำนวนไม่น้อยกว่า 2,145 ลูกบาศก์เมตร ในการขุดคลองให้เกลี่ยแต่งคันคลองให้เรียบร้อย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 60 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายเหล็ก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงามกำหนด
4		ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 157,000.- บาท
5		บัญชีประมาณการราคากลาง
	5.1	แบบ ปร.4
	5.2	แบบ ปร.5
6		รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	1	นายปิยะพันธ์ ขอบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	2	นายอำนาจ รักแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
	3	สิบเอกมาโนช แตงรอด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สำเนา

ปร.5

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ขุดคลองระบายน้ำสายจากที่นานายณรงค์ ถึง หนองตาเหลิม

รายละเอียด ทำการขุดคลองระบายน้ำปากคลองกว้าง 2.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.50 เมตร ยาว 715 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,145 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย

ร แต่งคันคลองให้เรียบร้อยและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมต

จำนวน 60 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 บ้านนาชักหวาย ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	119,806.50	1.3375	160,241.19	ระยะเวลา
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	-	-	ดำเนินการ
					60 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			160,241.19	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			157,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ รักแจ้ง)

ลงชื่อ....ส.อ.....กรรมการ
(มาโนช แตงรอด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่า ขุดคลองระบายน้ำสายจากที่นานายณรงค์ ถึง หนองตาเหลิม

รายละเอียดโครงการ ทำการขุดคลองระบายน้ำปากคลองกว้าง 2.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.50 เมตร ยาว 715 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,145 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งคันคลองให้เรียบร้อย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 60 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 บ้านนาชักหวาย ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปริมาตรดินขุด	2,145	ลบ.ม.	-	-	28.30	60,703.50	60,703.50	
2	ปริมาตรดินขุดและถมคืน	63	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,237.00	6,237.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	6	ลบ.ม.	411	2,466.00		-	2,466.00	
4	ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร	60	ท่อน	440	26,400.00	200	12,000.00	38,400.00	
5	แผ่นพื้นสำเร็จ	60.00	ตร.ม.	200	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**119,806.50**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ รักแจ้ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..ส.อ.....กรรมการ
(มาโนช แตงรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

1		ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประตูน้ำคลองชลประทาน 15-31 ถึงที่นานายมานพ หมู่ 4 บ้านโป่งหม้อข้าว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เงินสะสมจ่ายประจำปี 2561 จำนวนเงิน 389,000.- บาท
3		ลักษณะงาน โดยสังเขป : --โดยทำการเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร และทำการลงลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 585 ลูกบาศก์เมตร ในการลงลูกรังให้ทำการเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายเหล็ก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงามกำหนด
4		ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 389,000.- บาท
5		บัญชีประมาณการราคากลาง
	5.1	แบบ ปร.4
	5.2	แบบ ปร.5
6		รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	1	นายปิยะพันธ์ ขอบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	2	นายอำนาจ รักแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
	3	สิบเอกมาโนช แตงรอด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายประตูน้ำคลองชลประทาน 15 - 31 ถึง ที่นานายมานพ

รายละเอียด ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม. และลงลูกรังกว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 585 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 บ้านโป่งหม้อข้าว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	293,943.00	1.3624	400,467.94	ระยะเวลา
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	-	-	ดำเนินการ
					60 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			400,467.94	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			389,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ รักแจ้ง)

ลงชื่อ....ส.อ.....กรรมการ
(มาโนช แตงรอด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่า ปรับปรุงถนนลูกรังสายประตูน้ำคลองชลประทาน 15 - 31 ถึง ที่นานายมานพ

รายละเอียดโครงการ ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม. และลงลูกรังกว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 585 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 บ้านโป่งหม้อข้าว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	3,900	ตร.ม.	-	-	1.72	6,708.00	6,708.00	
2	ลูกรัง	585	ลบ.ม.	491	287,235.00	-	-	287,235.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**293,943.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ รักแจ้ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..ส.อ.....กรรมการ
(มาโนช แตงรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

1		ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายเสมอ ถึงบ้านนายฉลวย หมู่ 5 บ้านห้วยชัน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เงินสะสมจ่ายประจำปี 2561 จำนวนเงิน 354,000.- บาท
3		ลักษณะงาน โดยสังเขป : -- โดยทำการเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 7 เมตร ยาว 550 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร ทำการลงดินฐานกว้าง 7 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือใช้ปริมาตรดินจำนวนไม่น้อยกว่า 1,237 ลูกบาศก์เมตร และทำการลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 220 ลูกบาศก์เมตร ในการลงดินและลูกรังให้ทำการเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายเหล็ก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงามกำหนด
4		ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 354,000.- บาท
5		บัญชีประมาณการราคากลาง
	5.1	แบบ ปร.4
	5.2	แบบ ปร.5
6		รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	1	นายปิยะพันธ์ ขอบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	2	นายอำนาจ รักแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
	3	สิบเอกมาโนช แตงรอด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายเสมอ ถึง บ้านนายฉลวย

รายละเอียด ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 7 เมตร ยาว 550 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 3,850 ตร.ม. และลงดินยกระดับความสูงของถนน ฐานกว้าง 7 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือใช้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,237.50 ลบ.ม. และลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 220 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านห้วยชัน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	263,142.00	1.3624	358,504.66	ระยะเวลา
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	-	-	ดำเนินการ
					60 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			358,504.66	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			354,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ รักแจ้ง)

ลงชื่อ....ส.อ.....กรรมการ
(มาโนช แตงรอด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่า ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายเสมอ ถึง บ้านนายฉลวย

รายละเอียดโครงการ ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 7 เมตร ยาว 550 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 3,850 ตร.ม. และลงดินยกระดับความสูงของถนนฐานกว้าง 7 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือใช้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,237.50 ลบ.ม. และลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 220 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านห้วยชัน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	3,850	ตร.ม.	-	-	1.72	6,622.00	6,622.00	
2	ดินถม	1,237.50	ลบ.ม.	120	148,500.00	-	-	148,500.00	
3	ลูกรัง	220	ลบ.ม.	491	108,020.00	-	-	108,020.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**263,142.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ รักแจ้ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..ส.อ.....กรรมการ
(มาโนช แตงรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

1		ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจาก บ้านพร้อม ถึง ประตูน้ำบึงแม่ระหัน หมู่ 9 บ้านยมราช ตำบลท่านางงาม อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เงินสะสมจ่ายประจำปี 2561 จำนวนเงิน 382,000.- บาท
3		ลักษณะงาน โดยสังเขป : -- โดยทำการเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร และทำการลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ รวม 13 ท่อน ในการลงลูกรังให้ทำการเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายเหล็ก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงามกำหนด
4		ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 382,000.- บาท
5		บัญชีประมาณการราคากลาง
	5.1	แบบ ปร.4
	5.2	แบบ ปร.5
6		รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	1	นายปิยะพันธ์ ขอบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	2	นายอำนาจ รักแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
	3	สิบเอกมาโนช แตงรอด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้านนายพร้อม ถึง ประตูน้ำบึงแม่ระหัน

รายละเอียด ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. และลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. 1.20 เมตร จำนวน 13 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านยมราช ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	287,343.53	1.3624	391,476.83	ระยะเวลา
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1		-	ดำเนินการ
					60 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			391,476.83	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			382,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ รักแจ้ง)

ลงชื่อ....ส.อ.....กรรมการ
(มาโนช แตงรอด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่า ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้านนายพร้อม ถึง ประตูน้ำบึงแม่ระหัน

รายละเอียดโครงการ ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. และลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. 1.20 เมตร จำนวน 13 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านยมราช ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	4,800	ตร.ม.	-	-	1.72	8,256.00	8,256.00	
2	ลูกรัง	480	ลบ.ม.	491	235,680.00	-	-	235,680.00	
3	ปริมาตรดินขุดและถมคืน	91.91	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,099.09	9,099.09	
4	ทรายหยาบรองพื้น	3.04	ลบ.ม.	411	1,249.44		-	1,249.44	
5	ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 1.20 เมตร	13	ท่อน	1,775	23,075.00	300.00	3,900.00	26,975.00	
6	แผ่นพื้นสำเร็จ	30.42	ตร.ม.	200	6,084.00		-	6,084.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**287,343.53**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ รักแจ้ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..ส.อ.....กรรมการ
(มาโนช แตงรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

1		ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองไดชะเลือด ถึง หนองปากทาง หมู่ 10 บ้านแท่นนางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เงินสะสมจ่ายประจำปี 2561 จำนวนเงิน 374,000.- บาท
3		ลักษณะงาน โดยสังเขป : – โดยทำการเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 6 เมตร ยาว 265 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,590 ตารางเมตร และลงดินถมฐานกว้าง 6 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือใช้ปริมาตรดินถมจำนวนไม่น้อยกว่า 1,590 ลูกบาศก์เมตร และทำการลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 159 ลูกบาศก์เมตร ในการลงดินและลูกรังให้ทำการเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายเหล็ก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงามกำหนด
4		ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 374,000.- บาท
5		บัญชีประมาณการราคากลาง
	5.1	แบบ ปร.4
	5.2	แบบ ปร.5
6		รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	1	นายปิยะพันธ์ ขอบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	2	นายอำนาจ รักแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
	3	สิบเอกมาโนช แตงรอด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สำเนา

ปร.5

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองไดชะเลือด ถึง หนองปากทาง

รายละเอียด ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 6 เมตร ยาว 265 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 1,590 ตร.ม. และลงดินยกระดับความสูงของถนน ฐานกว้าง 6 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือใช้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,590 ลบ.ม. และลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 159 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 บ้านแท่นนางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	277,550.40	1.3624	378,134.66	ระยะเวลา
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	-	-	ดำเนินการ
					60 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			378,134.66	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			374,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ รักแจ้ง)

ลงชื่อ....ส.อ.....กรรมการ
(มาโนช แตงรอด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่า ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองไดชะเลือด ถึง หนองปากทาง

รายละเอียดโครงการ ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 6 เมตร ยาว 265 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 1,590 ตร.ม. และลงดินยกระดับความสูงของถนนฐานกว้าง 6 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือใช้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,590 ลบ.ม. และลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 159 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 บ้านแท่นนางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	1,590	ตร.ม.	-	-	5.46	8,681.40	8,681.40	รื้อกอไผ่และต้นไม้
2	ดินถม	1,590	ลบ.ม.	120	190,800.00	-	-	190,800.00	ขนาดใหญ่
3	ลูกรัง	159	ลบ.ม.	491	78,069.00	-	-	78,069.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**277,550.40**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ รักแจ้ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..ส.อ.....กรรมการ
(มาโนช แตงรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

1		ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านใหม่กรุงทอง ถึง บ้านย่านใหญ่ หมู่ 11 บ้านใหม่กรุงทอง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เงินสะสมจ่ายประจำปี 2561 จำนวนเงิน 263,000.- บาท
3		ลักษณะงาน โดยสังเขป : -- โดยทำการเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร และทำการลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 396 ลูกบาศก์เมตร ในการลงลูกรังให้ทำการเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายเหล็ก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงามกำหนด
4		ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 263,000.- บาท
5		บัญชีประมาณการราคากลาง
	5.1	แบบ ปร.4
	5.2	แบบ ปร.5
6		รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	1	นายปิยะพันธ์ ขอบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	2	นายอำนาจ รักแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
	3	สิบเอกมาโนช แตงรอด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สำเนา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านใหม่กรุงทอง ถึง บ้านย่านใหญ่

รายละเอียด ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 2,640 ตร.ม. และลงลูกรังกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 396 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 11 บ้านใหม่กรุงทอง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	198,976.80	1.3624	271,085.99	ระยะเวลา
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	-	-	ดำเนินการ
					60 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			271,085.99	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			263,000.00	
	(ตัวอักษร) (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ รักแจ้ง)

ลงชื่อ....ส.อ.....กรรมการ
(มาโนช แตงรอด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่า ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านใหม่กรุงทอง ถึง บ้านย่านใหญ่

รายละเอียดโครงการ ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 2,640 ตร.ม. และลงลูกรังกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 396 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดด้วยชุดบดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 11 บ้านใหม่กรุงทอง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	2,640	ตร.ม.	-	-	1.72	4,540.80	4,540.80	
2	ลูกรัง	396	ลบ.ม.	491	194,436.00	-	-	194,436.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**198,976.80**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ขอบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ รักแจ้ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..ส.อ.....กรรมการ
(มาโนช แตงรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน