แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโบสถ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาบตำบลท่าทอง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโบสถ์ หมู่ที่ ๔ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ๒๑๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลท่าทอง

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๑๑๗,๕๓๙.๘๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๗.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๙๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสงกรานต์ ทั่งทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ	.....
๗.๒ นายจรัญ นาคสิทธิพันธุ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ	.....
๗.๓ นายวุฒินันท์ สระศรีทอง	ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ	.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.6

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าทอง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโบสถ์ หมู่ที่ 4

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าทอง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหลังโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณราคาตามแบบ ปร4. และ ปร5. จำนวน 2 แผ่น

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2566 สูตรปรับราคาค่า K3.4 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	117,539.89	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง	117,539.89	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 913/2565 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสงกรานต์ ทั่งทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายไพฑูรย์ ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจรัญ นาคสิทธิพันธุ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางสาวภรวิภา สุทธิ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าทอง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวุฒินันท์ สระศรีทอง)
ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(จ่าสิบเอกฉลอง นาคนวล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **แบบ ปร.5**

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าทอง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโบสถ์ หมู่ที่ 4

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าทอง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหลังโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณราคาตามแบบ ปร4. จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ -

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	86,274.14	1.3624	117,539.89	เงื่อนไข FACTOR F
2					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			117,539.89	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			117,539.89	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์**			

หมายเหตุ การจัดจ้างก่อสร้าง

หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสงกรานต์ ทั่งทอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒินันท์ สระศรีทอง)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจรัญ นาคสิทธิพันธุ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัญชีรายการปริมาณวัสดุและราคา แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโบสถ์ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหลังโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00ม. ยาว 53.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวม 212.00 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าทอง ประมาณการเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ก่อสร้างถนน คสล.								
1	งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	212.00	ตร.ม.	353.00	74,836.00	37.00	7,844.00	82,680.00	
2	งานไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น	4.846	ลบ.ม.	663.00	3,212.90	78.00	377.99	3,594.140	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน							86,274.14	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสงกรานต์ ทั่งทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจรัญ นาคสิทธิพันธุ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวุฒินันท์ สระศรีทอง)
ผู้ช่วยช่างโยธา