แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ ซอยไผ่วง ๗ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าทอง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๗๗๒,๐๐๐.๐๐บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ ซอยไผ่วง ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทองตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทองกำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๗๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ (ราคาอ้างอิง)

๗.๑	นายสงกรานต์ ทั่งทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายจรัญ นาคสิทธิพันธ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓	นายวุฒินันท์ สระศรีทอง	ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **แบบ ปร.5**

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าทอง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอยไผ่วง 7

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าทอง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยไผ่วง 7 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณราคาตามแบบ ปร4. จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 001/2562

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน	585,090.02	1.3624	797,126.64	เงื่อนไข FACTOR F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิน			797,126.64	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			797,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **แบบ ปร.6**

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าทอง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอยไผ่วง 7

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าทอง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยไผ่วง 7 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณราคาตามแบบ ปร4. และ ปร5. จำนวน 3 แผ่น

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 สูตรปรับราคาค่า K 3.4 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	797,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง	**797,000.00**	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 16/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสงกรานต์ ทั่งทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายไพฑูรย์ ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจรัญ นาคสิทธิ์พันธุ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายสุรัตน์ วิทักษาบุตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าทอง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าทอง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวุฒินันท์ สระศรีทอง)
ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายพัลลภ สาทุม)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒

บัญชีรายการปริมาณวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอยไผ่วง 7

สถานที่ก่อสร้าง ซอยไผ่วง 7 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00เมตร หนา0.15เมตร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าทอง ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนน								
1	งานถางป่าขุดตอ	1,600.00	ตร.ม.	-	-	1.96	3,136.00	3,136.00	ว 399
2	งานตัดรื้อถอน คสล.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ขนทิ้ง
5	แผ่นพลาสติดหนา 0.070 มม.	192.00	ตร.ม.	0.32	61.44	-	-	61.44	สืบ
6	งานลงทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย 5 ซ.ม.	80.00	ลบ.ม.	280.29	22,423.20	-	-	22,423.20	พณ.
7	งานลงหินคลุกไหล่ทางพร้อมบดอัดตามสภาพ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ค่ายุบตัว 1.2
8	คอนกรีตผสมเสร็จ (280 Ksc.)	240.00	ลบ.ม.	1,700.93	408,223.20	-	-	408,223.20	พณ.
9	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,600.00	ตร.ม.	-	-	12.02	19,232.00	19,232.00	ตัด พท.บ่อพัก
10	เหล็ก RB ขนาด ศก. 6 มม.	1.184	ตัน	19,787.76	23,428.71	-	-	23,428.71	สืบ/ว 399
11	เหล็ก RB ขนาด ศก. 9 มม.	2.590	ตัน	18,775.21	48,627.79	-	-	48,627.79	พณ./ว 399
12	เหล็ก RB ขนาด ศก. 19 มม.	0.5780	ตัน	20,373.83	11,776.07	-	-	11,776.07	พณ./ว 399
13	ค่าแรงผูกเหล็ก	4.352	ตัน	-	-	3,300.00	14,361.60	14,361.60	พณ./ว 399
14	ค่าแบบข้างติดตามยาว คิด2 ข้าง	400.00	เมตร	-	-	20.60	8,240.00	8,240.00	ว 399
15	ยางมะตอย	48.04	ลิตร	20.00	960.80	-	-	960.80	สืบ
16	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	160.00	เมตร	-	-	13.87	2,219.20	2,219.20	ว 399
17	งานว่างท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้น8.50	12.00	ท่อน	1,650.00	19,800.00	140.00	1,680.00	21,480.00	ว 399
18	หัวอุดท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้น8.50 ไม่มีเกลียว	4.00	อัน	230.00	920.00	-	-	920.00	ว 399
	รวมราคา							**585,090.02**	