



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายายเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวทางที่ชำรุด หมู่ที่ ๑ บ้านไทรงาม ตำบลท้ายายเชียงใหม่ สายเริ่มจากบริเวณที่นายนายสมาน หนูนมาลา ถึง คลองชลประทาน (ช่วงที่ ๓) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร
ตำบลท้ายายเชียงใหม่ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายายเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดจ้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวทางที่ชำรุด หมู่ที่ ๑ บ้านไทรงาม ตำบลท้ายายเชียงใหม่ สายเริ่มจากบริเวณที่นายนายสมาน หนูนมาลา ถึง คลองชลประทาน (ช่วงที่ ๓) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายายเชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๑,๙๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ และอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้ ในวงเงิน ๑,๙๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามราคาแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการกำหนดราคากลาง ของสำนักงาน ป.ช.ช. ที่ได้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายายเชียงใหม่ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ งามทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายายเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวทางที่ชำรุด หมู่ที่ ๑ บ้านไทรงาม ตำบลทับยายเชียง สายเริ่มจากบริเวณที่นายนายสมาน หนูนมาลา ถึง คลองชลประทาน (ช่วงที่ ๓) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานตามแบบรูปรายการ จำนวน ๘ แผ่น
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบรูปรายการก่อสร้าง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสุริยา แพโต	ประธานกรรมการ
๗.๒ จำเอกอะมอญ บุญอัน	กรรมการ
๗.๓ นายวิษณุ นาเอก	กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง

ประเภทงาน ปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิมที่ชำรุด
เส้นทางสาย สายเริ่มจากบริเวณที่นายนายสมาน หนูนมาลา ถึง บริเวณคลองชลประทาน (ช่วงที่3) หมู่ 1 บ้านไทรงาม
ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร

ประมาณการตามแบบ แบบมาตรฐาน อบต.ทับยายเชียง เลขที่ 26/2565
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,405,861.00	1.3607	1,912,793.78	Factor F
		-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
		-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
		-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
		-	-	-	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,912,793.78	
		ตั้งจ่ายไว้เพียง		1,912,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาถนนประมาณ 2,034,887.00 บาท/กิโลเมตร (สองล้านสามหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อ กิโลเมตร)

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุริยา แพโต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(จ.อ.อะมอญ บุญอัน)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนายวิษณุ นาเอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเชียง
ปีงบประมาณ 2565

โครงการ ปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวทางเดิมที่ชำรุด

สายเริ่มจากบริเวณที่นายนายสมาน หนูนมาลา ถึง บริเวณคลองชลประทาน (ช่วงที่3) หมู่ 1 บ้านไทรงาม ตำบลห้วยเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร

จุดที่ 1 ช่วง กม.ที่ 0+710 ถึง กม.ที่ 1+472 จุดที่ 2 ช่วง กม.ที่ 1+935 ถึง กม.ที่ 2+113 ทั้ง 2 จุดรวมเป็นระยะทาง 940 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 แบบมาตรฐาน อบต.ห้วยเชียง เลขที่ 26/2565

ลำดับที่ ตามสัญญา	ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย X Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
0.1	1	งาน TACK COAT	4,700.00	ตร.ม.	12.71	59,737.00	1.3580	17.26	81,122.85	-
0.2	2	ผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE ปูบน TACK COAT	4,700.00	ตร.ม.	274.92	1,292,124.00	1.3607	374.08	1,758,193.13	หนา 0.05 ม.
		งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร	-	-	-	-	1.3607	-	-	-
0.3	3	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	216.00	ตร.ม.	250.00	54,000.00	1.3607	340.18	73,477.80	กว้าง 0.10 ม.
รวม									1,912,793.78	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุริยา แทไต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(จ.อ.อมฤ บุญอัน)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนายวิษณุ นานอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน