



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำยม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังใหญ่
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำยม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด E๐๔๙.๘๒๒๗๑๖, N๑๗.๑๒๖๔๙๖ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E๐๔๙.๘๒๓๖๗๖, N๑๗.๑๒๕๙๗๑

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ , (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) และ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) เป็นจำนวนเงินราคากลาง ๑๙๘,๓๐๐.-บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเยี่ยม พันธุ์สน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่



แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำยม (ช่วงที่๒)

รหัสสายทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโน้ขอ หมู่ที่๖ ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย E ๔๔.๘๒๒๗๑๖ N ๑๗.๑๒๖๔๔๖, E ๔๔.๘๒๓๖๗๖ N ๑๗.๑๒๕๔๗๑

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑/๘/๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำยม (ช่วงที่๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๘,๓๐๐.๐๐	
คิดเป็นเงินงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น		๑๔๘,๓๐๐.๐๐	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน	๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ	๔๗๒.๑๔ บาท/ตารางเมตร

ราคามันดินเขตที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย เฉลี่ยที่ ๒๒.๐๐-๒๒.๔๔ บาท

ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดสุโขทัย เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ (นางสาวกัญจนพร ราชดารา) หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นางสาวจิรัฐติกาล จำนาค) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ (นายชาญชัย มังคะลี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ (นายธงชัย อิมจิตร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๓

เห็นชอบ

ลงชื่อ (นายเยี่ยม พันธุ์สน) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๓

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำยม (ช่วงที่๒)

รหัสสายทาง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านไม้ซ้อ หมู่ที่๖ ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย E ๑๙.๘๒๒๒๒๒๖ N ๑๐๑.๒๒๖๘๘๖๖, E ๑๙.๘๒๒๒๒๒๖ N ๑๐๑.๒๒๖๘๘๖๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

อ้างอิงใช้แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑บางส่วน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๓๑-๕.ค.-๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	๔๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	๐	๑.๖๓	๖๘๕.๖๐	๖๘๕.๖๐	
๒	งานทรายรองพื้นทาง	๒๑.๐๐	๓๕๕.๒๐	๗,๕๓๘.๒๐	๐	-	๗,๕๓๘.๒๐		
๓	คอนกรีตชนิด ค๒	๔๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓๑.๙๐	๙๗,๓๙๘.๐๐	๐	-	๙๗,๓๙๘.๐๐	
๔	ค่าแรงปูนคอนกรีต	๔๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๗๕	๔,๙๓๐.๘๐	๔,๙๓๐.๘๐	
๕	ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๑๒๐.๐๐	ม.	-	-	๒๐.๖๐	๒,๔๗๒.๐๐	๒,๔๗๒.๐๐	
๖	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ Ø ๖ มม	๑.๐๑๐๙	ตัน	๑๘,๒๒๐.๗๒	๑๘,๔๑๙.๓๒	๐	-	๑๘,๔๑๙.๓๒	
๗	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ Ø ๑๕ มม	๐.๐๖๐๕	ตัน	๒๐,๕๙๐.๖๕	๑,๒๔๕.๗๓	๐	-	๑,๒๔๕.๗๓	
๘	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD๓๐ Ø ๑๖ มม	๐.๐๐๐๐	ตัน	-	-	๐	-	-	
๙	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ Ø ๑๙ มม	๐.๐๐๘๙	ตัน	-	-	๐	-	-	
๑๐	สวดผูกเหล็ก	๒๗.๐๐	กก.	๓๑.๒๗	๘๔๔.๒๙	๐	-	๘๔๔.๒๙	
๑๑	ค่าแรงงานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ Ø ๖ มม	๑.๐๑๐๙	ตัน	-	-	๔,๑๐๐	๔,๑๔๔.๖๙	๔,๑๔๔.๖๙	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ Ø ๑๕ มม	๐.๐๖๐๕	ตัน	-	-	๓,๓๐๐	๑๙๙.๖๕	๑๙๙.๖๕	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD๓๐ Ø ๑๖ มม	๐.๐๐๐๐	ตัน	-	-	๓,๓๐๐	-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ Ø ๑๙ มม	๐.๐๐๘๙	ตัน	-	-	๒,๙๐๐	๒๕.๘๑	๒๕.๘๑	
๑๒	แผ่นโฟม	๑.๐๐	แผ่น	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๐	-	๖๐.๐๐	
๑๓	ยางมะตอยผสมทราย	๑๙.๗๗	ลิตร	๒๖.๖๘	๕๒๗.๕๖	๐	-	๕๒๗.๕๖	
๑๔	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	๔๒.๐๐	ม.	-	-	๑๒.๗๕	๕๓๕.๕๐	๕๓๕.๕๐	
๑๕	งานลูกรังไหล่ทาง	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๖,๗๒๘.๘๘	๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖,๘๔๘.๘๘	
๑๖	งานทางเชื่อม ลูกรัง	๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๕.๐๐	-	-	
๑๗	งานทางเชื่อม คสล.	๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๐.๐๐	-	-	

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย เฉลี่ยที่ ๒๒.๐๐-๒๒.๙๙ บาท

ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดสุโขทัย เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวมราคางานต้นทุน

๑๔๕,๗๗๔.๗๓

ค่าFACTOR F งานทาง ๑.๓๖๐๗

๕๒,๕๘๑.๐๑

รวมราคาค่าก่อสร้าง

๑๙๘,๓๕๕.๗๔

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

๑๙๘,๓๐๐.๐๐

ลงชื่อ

(นางสาวกัญจนพร ราชคารา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวจิรัฐติกาล จ่านาค)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายชาญชัย มังคะลี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ