แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่แยกดาบเพชรซอย ๔ เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่แยกดาบเพชรซอย ๔ เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (ชุมชนเจ้าพ่อดาบเพชรพัฒนา) ตามแบบแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

๕. ราคากลางคำนวน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนุกร ผุยพงษ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกนิษฐ์ สุดสังข์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายเจริญสมบัติ สร้อยนุ่ม	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

รายการประมาณราคางาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอยดาบเพชร 4

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 267.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ /2565 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	FACTORE(งานอาคาร=1.3056)	574,450.634	1.30560	750,002.748	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษี 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			750,002.748	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			750,000.000	
ตัวอักษร			เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		
ขนาดหรือพื้นที่หรือความยาว		267.000	เมตร	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ			2,678.800		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรร (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนุกร ผุยพงษ์) นายช่างโยธาอาวุโส (นายกนิษฐ์ สุดสังข์) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเจริญสมบัติ สร้อยนุ่ม)ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคางาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอยดาบเพชร 4

ปร.4(แผ่นที่ 1/1)

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ยาว 267.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่ /2565

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.00	**งานขุดดิน**	193.000	ลบ.ม.			91.000	17,563.000	17,563.000	
2.00	**งานก่อสร้างรางระบายน้ำ**								
2.01	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.10 ม.	20.000	ลบ.ม.	350.000	7,000.000	91.000	1,820.000	8,820.000	
2.02	ไม้แบบ(คิด25%)	100.000	ตร.ม.	330.000	33,000.000		-	33,000.000	
2.03	ค่าแรงประกอบแบบ	534.000	ตร.ม.		-	133.000	71,022.000	71,022.000	
2.04	คอนกรีตผสมเสร็จ Fc'=240 ksc	57.000	ลบ.ม.	1,620.000	92,340.000		-	92,340.000	
2.05	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:3:5	10.000	ลบ.ม.	1,525.000	15,250.000		-	15,250.000	
2.06	เหล็กเส้นผิวเรียบ RBØ6 มม.(SR24)	1.150	ตัน	27,566.000	31,700.900	4,100.000	4,715.000	36,415.900	
2.07	เหล็กเส้นผิวเรียบ RBØ9 มม.(SR24)	4.600	ตัน	26,494.000	121,872.400	4,100.000	18,860.000	140,732.400	
2.08	เหล็ก L-50X50X4มม.	89.000	ท่อน	520.000	46,280.000		-	46,280.000	
2.09	ค่าแรงประกอบเหล็ก L-50X50X4มม.	1,621.000	กก.		-	10.000	16,210.000	16,210.000	
2.10	ลวดมัดเหล็ก (เบอร์ 18)	120.000	กก.	50.000	6,000.000		-	6,000.000	
2.11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	46.000	ม.	18.000	828.000	14.100	648.600	1,476.600	
3.00	**งานก่อสร้างฝารางระบายน้ำ**								
3.01	คอนกรีตผสมเสร็จ Fc'=240 ksc	13.000	ลบ.ม.	1,620.000	21,060.000		-	21,060.000	
3.02	เหล็กเส้นผิวเรียบ RBØ6 มม.(SR24)	0.679	ตัน	27,566.000	18,717.314	4,100.000	2,783.900	21,501.214	
3.03	เหล็กเส้นผิวเรียบ RBØ9 มม.(SR24)	1.080	ตัน	26,494.000	28,613.520	4,100.000	4,428.000	33,041.520	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				422,662.134		138,050.500	560,712.634	ยกยอดไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และแรงงาน (บาท)	
					422,662.134		138,050.000	560,712.634	ยอดยกมา
3.04	ลวดมัดเหล็ก (เบอร์ 18)	34.000	กก.	50.000	1,700.000		-	1,700.000	
3.05	ไม้แบบ(คิด25%)	26.000	ตร.ม.	330.000	8,580.000	133.000	3,458.000	12,038.000	
	*ราคาพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกเดือน มกราคม 2564								
	*น้ำมันดีเซล 28.00-28.99 บาท/ลิตร								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				432,942.134		141,508.000	574,450.634	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนุกร ผุยพงษ์) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกนิษฐ์ สุดสังข์) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเจริญสมบัติ สร้อยนุ่ม)ผู้ช่วยนายช่างโยธา